


C.N. ROMARM S.A.
S. U.P.S. DRAGOMIRESTI S.A.
Tirgoviste, Dimbovita,
Str. Laminorului, nr. 2
Tel.: 0245632112
Fax: 0245217807
Nr.: 2791 / 09.10.2018

APROB
DIRECTOR GENERAL
Ing./
NECULA CRISTINEL MIHAITA



CAIET DE SARCINI
ACHIZITIA DE SERVICII DE
VERIFICARE LA INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A
INCENDIILOR CU HIDRANTI EXTERIORI, HIDRANTI INTERIORI SI
INSTALATII CU SPRINKLERE SI DRENCERE

1. OBIECTUL ACHIZITIEI

Prestarea de servicii privind verificarea instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor(hidranti exteriori, hidranti interiori, instalatii cu sprinklere si drencere) aflate la obiectivul : S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIRESTI S.A., cu sediul social in Tirgoviste, str. Laminorului, bl. 2, Dimbovita, avand punctul de lucru in com. Dragomiresti, cu intrare din DN 72, prin satul Dumbrava, str. W.

Prezentul Caiet de sarcini produce efecte pe toata durata derularii contractului, fiind parte integranta din contractul semnat intre parti, in baza prevederilor legale in vigoare: Legea 307/2006; OMAI nr. 163/2007; Normativ privind Securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-P118/2013.

COD CPV: 50413200-5-Servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de stingere a incendiilor.

2. MODALITATEA DE DESFASURARE A ACHIZITIEI: ACHIZITIE DIRECTA

3. CERINTE SPECIFICE

-Ofertantul va face dovada ca detine aviz conform OMAI nr. 87/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru efecuirea de lucrari de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor cu apa.

-Ofertantul va face dovada implementarii sistemului de management al calitatii, conform SR EN ISO 9001.

-Cerintele din caietul de sarcini vor fi considerate obligatorii si minimale, iar in acest sens, orice oferta tehnica va fi luata in considerare daca presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor din caietul de sarcini.

3.1 SERVICII DE VERIFICARE LA INSTALATIILE DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR

3.1.1 INSTALATIILE DE LIMITARE SI STINGERE CU HIDRANTI EXTERIORI

Instalatia este compusa din 44 de hidranti exteriori subterani, dispusi astfel:

-Sector mecanic=13 buc(12 tip A, 1 tip B)

-Sector pirotehnic =22 buc(21 tip A, 1 tip B)

-Depozit pirotehnic=1 buc

-Poligon probe=4 buc

Verificarea se executa la maxim 6 luni si cuprinde urmatoarele operatiuni:

- Verificarea existentei, starii si integritatii echipamentelor si accesoriilor instalatiei
- Executarea de probe de presiune si debit de apa
- Verificarea etaseitatiei instalatiei
- Verificarea functionarii robinetilor instalatiei
- Verificarea si curatarea accesului la hidranti exteriori
- Curatarea de impuritati si depuneri a elementelor instalatiei
- Intocmirea unui Proces Verbal de verificare in care se vor consemna cele constatate(defectiuni, piese lipsa, piese deteriorate, piese defecte, etc.)
- Intocmirea unui Proces Verbal de receptie a efectuarii verificarilor

3.1.2 INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI

Instalatia este compusa din 70 de hidranti interiori, dispusi astfel:

-Pavilion Administrativ= 5 buc

-Atelier AB 01= 7 buc

-Atelier AB 02= 5 buc

-Atelier AB 03= 6 buc

-Atelier 110= 3 buc

-Atelier 111= 3 buc

-Atelier 112-113= 7 buc

-Atelier 103= 14 buc

-Laborator 114= 2 buc

-Magazia 104= 4 buc

-Atelier 115= 11 buc

-Centrala termica= 1 buc

-Atelier AB 08= 2 buc

Verificarea se executa la maxim 6 luni si cuprinde urmatoarele operatiuni:

- Verificarea existentei, starii si integritatii echipamentelor si accesoriilor instalatiei(cutii de protectie, furtunuri, tevi de refulare, racorduri, robineti)
- Executarea de probe de presiune si debit de apa
- Verificarea etaseitatiei instalatiei
- Verificarea functionarii robinetilor instalatiei
- Verificarea accesului la hidrantii interiori
- Curatarea de impuritati si depuneri ale elementelor instalatiei
- Intocmirea unui Proces Verbal de verificare in care se vor consemna cele constatate(defectiuni, piese lipsa, piese deteriorate, piese defecte, etc.)
- Intocmirea unui Proces Verbal de receptie a efectuarii verificarilor

3.1.3 INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR CU SPRINKLERE SI DRENCERE

Instalatiile sunt dispuse astfel:

- Atelier AB 01(instalatie tip Deluge automata si manuala)=94 capete de sprinklere
- Atelier AB 02(instalatie tip Deluge automata si manuala)=180 de capete de sprinklere
- Atelier AB 03(instalatie tip Deluge automata si manuala)=126 de capete de sprinklere
- Atelier 103(instalatie manuala)=88 de capete de sprinklere
- Atelier 112-113(instalatie tip Deluge automata si manuala)=45 de capete de sprinklere
- Atelier 110-111(instalatie manuala)=79 de capete de sprinklere
- Laborator 114 (instalatie manuala)=5 capete de sprinklere

Verificarea si revizia se executa la maxim 12 luni si cuprinde urmatoarele operatiuni:

- Verificarea existentei, starii si integritatii echipamentelor si accesoriilor instalatiei(sprinklere cu element fuzibil, sprinklere deschise, robineti, supape de sens, manometre, conducte, etc.)
- Executarea de probe de functionare a instalatiei la declansare
- Verificarea functionarii sprinklerelor cu fuzibil la temperatura indicate pe acestea
- Verificarea etaseitatiei instalatiei
- Verificarea functionarii robinetilor, manometrelor si a supapelor instalatiei
- Verificarea accesului la robineti
- Curatarea impuritatilor si depunerilor de pe sprinklerele cu fuzibil si sprinklerele deschise
- Intocmirea unui Proces Verbal de verificare in care se vor consemna cele constatate(defectiuni, piese lipsa, piese deteriorate, piese defecte, etc.)
- Intocmirea unui Proces Verbal de receptie a efectuarii verificarilor

4. **VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI:** Maxim 25.000 lei fara TVA. Orice oferta care are o valoare mai mare, nu va fi luata in considerare.
5. **DURATA CONTRACTULUI:** 12 luni de la data semnarii de catre parti, cu posibilitatea prelungirii prin act additional.
6. **CRITERIUL DE ATRIBUIRE:** Pretul cel mai scazut, si respectarea tuturor cerintelor din prezentul Caiet de sarcini.
7. **SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA SI SITUATII DE URGENTA**
Pe toata durata derularii contractului, prestatorul se obliga sa respecte legislatia in vigoare in ambele domenii, inclusiv deciziile, dispozitiile si Regulamentele interne ale beneficiarului.
8. Aparatura, sculele, echipamentul de protectie, necesare prestarii serviciilor, se vor asigura de catre prestator, pretul acestora fiind inclus in valoarea contractului.
9. Contractul se va incheia in termen de 5 zile de la data acceptarii ofertei castigatoare.
10. Lucrarile vor incepe in termen de 5 zile de la data semnarii contractului in urmatoarea ordine:
 - Hidrantii exteriori
 - Hidrantii interiori
 - Instalatii de limitare si stingere cu sprinklere si drencere
 - a) Laborator 114
 - b) Atelier 103
 - c) Atelier 110-111
 - d) Atelier 112-113
 - e) Atelier AB 01
 - f) Atelier AB02 in luna aprilie 2019
 - g) Atelier AB 03 in luna aprilie 2019
11. **DOCUMENTE NECESARE:**
 - Oferta elaborata conform prevederilor legale in vigoare
 - AVIZ eliberat de IGSU pentru pentru efecuirea de lucrari de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor cu apa.
 - dovada implementarii sistemului de management al calitatii, conform SR EN ISO 9001.
 - Certificat constatator din care sa rezulte obiectul de activitate.

Intocmit,
Sef SPSU
Ungureanu Daniel

