

INVITATIE DE PARTICIPARE

Va rugam sa transmiteti oferta d-voastra pentru executie lucrari **Reabilitare invelitoare magazine ob 201-**, conform Caietului de sarcini anexat.

In vederea intocmirii ofertei se recomanda vizitarea amplasamentului.
Conditii obligatorii

1. Valorile vor fi exprimate in lei, fara TVA.
2. Oferta tehnico-economica va contine liste de cantitati si specificatii tehnice pentru materialele folosite.
3. Plata se va face conform contractului, pe baza situatiilor de lucrari – devize si a facturii acceptate de Beneficiar, in termen de 30 zile de la primirea acesteia, in baza procesului verbal de receptie.
- 4 Termen de executie: 60 zile
5. Perioada de garantie a lucrarilor 24 de luni; materialele utilizate vor avea certificate de calitate, declaratii de conformitate.

Documente

Oferta va fi insotita de:

- **Declarație** privind neîncadrarea în prevederile art. 70, 71, 72 din Norma CN ROMARM, formulare anexate;
- **Certificat de înmatriculare** emis de Oficiul Registrului Comerțului în copie certificată pentru conformitate cu originalul, semnată și ștampilată.

Valoare estimata: 57.000 lei fara TVA


Termenul depunere a ofertei – 7.12.2020

Legislatia aplicabila: Norma interna pentru reglementarea modului de realizare a achizitiilor, procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de furnizare produse/prestare servicii/executie lucrari nr. C. 179/07.12.2016.

Informatii suplimentare: orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie formulată și comunicată UPS Dragomiresti SA prin fax si e-mail.

Fax: 0245.217.807; e-mail: privatizare@upsdragomiresti.ro





**CAIET DE SARCINI
SPECIFICATIE TEHNICA**
„Reabilitare invelitoare Magazie: 201”

1. DATE GENERALE

- Denumirea achizitiei: „Reabilitare invelitoare Magazie: 201”.
- Tipul achizitiei: executie lucrari.
- Sursa de finantare: fonduri proprii.

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

- Obiectul prezentei achizitii il constituie reabilitarea invelitorii magaziei 201.
- Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de reabilitare, verificare si receptie a cladirilor.

3. DOMENIUL DE APLICARE

- Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru atribuirea contractului si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica, Caietul de sarcini contine specificatii tehnice obligatorii. Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
- In sensul de mai sus orice oferta care nu va indeplini cerintele minimale nu va fi luata in considerare.
- Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor de reabilitare a invelitorilor magaziei 201.
- Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor de reabilitare.
- Conditii tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

4. DATE TEHNICE

4.1. Descriere generala

- Cladirea Obiect 201 este situata in Sectorul Special.
- Functional corpul de cladire este de tip P, fiind organizat intr-o singura incapere.

4.2. Specificatii tehnice pentru produsele folosite:

- Tabla zincata ondulata care va fi folosita la acoperisul propriu zis va avea grosimea minima de 0.6 mm;
- Tabla folosita la executia elementelor de acoperis inlocuite va fi galvanizata sau de aluminiu, cu o grosime minima de 0.6 mm;
- Elemente de acoperis:
 - Coama – va fi dubla si articulata pentru a putea fi asezata corespunzator pe ondurile ambelor pante ale acoperisului;

Caiet de sarcini: „Reabilitare invelitoare Magazie 201”



- Jgheab – va fi in format patrat, cu sectiune 120 x 120 mm, cu elemente de prindere pe perete si o margine de minim 150 mm petrecuta sub acoperis;
- Burlan – va avea sectiune patrata cu latura de minim 80 mm;
- Glaf – va fi de dimensiunea minima a celui inlocuit.

4.3. Tehnologia de executie

- Tabla ondulata a acoperisului se va inlocui cu tabla zincata ondulata si va avea grosimea minima de 0.6 mm ;
- Se vor inlocui urmatoarele elemente de tabla ale acoperisului, care sunt in stare avansata de deteriorare:
 - Jgheaburi;
 - Burlane;
 - Coama;
 - Glafuri.
- Operatiunile trebuie executate in asa fel incat elementele constructive si stratul suport sa nu fie deteriorate.
- Scurgerile trebuie sa fie in numar adecvat si corect dimensionate pentru preluarea eficienta a intregii cantitati de apa de ploaie.

4.4. Cantitati de lucrari

➤ Magazie 201:

Cladirea are urmatoarele dimensiuni:

- Lungime: 18300 mm;
- Latime: 11200 mm;
- Inaltime la coama: 4000 mm;
- Inaltime la strasina: 3200 mm;
- Acoperis in doua ape (dimensiuni: 18300 x 6170 x 2).

Magazie 201					
Nr	Element	Dimensiuni ml	UM	Suprafata Inlocuita	Suprafata totala
1	Acoperis	18300 x 617 x 2	m ²	225.83	260

Magazie 304					
Nr	Element	Dimensiuni ml	UM	Dimensiuni elemente	Obs.
1	Jgheaburi	40	ml	120 x 120 x 100 x 200	
2	Burlane	18	ml	80 x 80	
3	Coame	20	ml		
4	Glafuri	20	ml		
5	Fronton	25	ml		

Toate caracteristicile si/sau denumirile produselor se vor considera minimale, cu specificatia ca pot fi inlocuite cu produse similar ale caror caracteristici sunt cel putin egale cu ale celor cerute.

Materialele utilizate vor respecta normativele privind calitatea in constructii.

5. Conditii de garantie

Caiet de sarcini: „Reabilitare invelitoare Magazie 201”



Perioada de garantie este de 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.

6. Normative care se vor respecta

Elaborarea documentatiei si executia lucrarilor solicitate prin prezentul Caiet de sarcini se va face in conformitate cu prevederile legislatiei romanesti in domeniu. Toate solutiile tehnice propuse vor trebui sa respecte nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calitatii etc, in conformitate cu reglementarile tehnice, standardele, normele si normativele interne in vigoare.

7. Materiale

Materialele vor fi utilizate in lucrare numai dupa ce, in prealabil, s-au verificat certificatele de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor in vigoare.

8. Masuri de securitate si sanatare in munca si impact de mediu

Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii. Lucrarile de constructie trebuie sa fie conduse , in mod obligatoriu de cadre tehnice cu experienta care sa raspunda direct de personalul care executa aceste lucrari. Executantul trebuie sa adopte acele masuri care sa asigure protectia persoanelor aflate in exteriorul santierului: semnalizarea si marcarea corespunzatoare a lucrarilor, semnalizarea si devierea circulatiei in zona etc.

Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa ia toate masurile impuse de normele de mediu in ceea ce priveste:

- o Praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii;
- o Manipularea materialelor de constructii.

9. Executia contractului de lucrari

Executantul va numi ,prin decizie, un responsabil de lucrare care va reprezenta executantul in relatiile cu beneficiarul.

Contractul de lucrari se va realiza in conformitate cu graficul de lucrari convenit si cu cerintele prezentului caiet de sarcini.

Pe parcursul contractului executantul are obligatia:

- a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe amplasamentul de lucru este autorizata si de a mentine amplasamentul de lucru si lucrarile in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;
- b) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe amplasamentul de lucru;
- c) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
- d) de a aduna si indeparta de pe amplasamentul de lucru si din incinta societatii daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare; eliminarea deseurilor rezultate se va face pe cheltuiala executantului

La terminarea lucrarilor fiecarui obiectiv se va intocmi *Proces verbal de receptie* la terminarea lucrarilor ,pe baza *Situatiilor de lucrari*.

10. Continutul ofertei tehnice si financiare

Ofertantul va prezenta:

- o descrierea detaliata a caracteristicilor esentiale ale materialelor ce urmeaza sa fie folosite/ specificatii tehnice;
- o Valoarea totala a lucrarii-Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv Formular F1
- o Lista cantitatilor de lucrari *Formular F3*

Caiet de sarcini: „Reabilitare invelitoare Magazie 201”



11. Perioada de executie

Termenul de executie si predare a lucrarii: 60 zile de la semnarea Contractului de executie.

12. Garantii

Garantie pentru lucrare – cel puțin 24 luni de la incheierea procesului verbal de terminare a lucrarilor pentru fiecare obiectiv

13. Modalitatea de plata

Plata se va face prin ordin de plata, in baza facturii fiscale emise de prestator si a situatiilor de lucrari a lucrarii intocmit de comisia numita de beneficiar. Plata se va face la 30 de zile calendaristice.

Intocmit
Coordonator Compartiment
Paza-Administrativ
Ec. Popescu Gabriel